

Skoczów, dnia 15.07.2020r.

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku szkolnego w Skoczowie przy ulicy Bielskiej 34.

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

W przedmiarze instalacyjnym w dziale instalacja c.o. brak pozycji związanej z wykonaniem rur przyłącznych /gałązek/ do grzejników – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić wykonanie rur przyłącznych /gałązek/ do grzejników.

#### **Pytanie 2:**

W przedmiarze instalacyjnym w dziale instalacja wody – brak pozycji związanych z wykonaniem podejść dopływowych do baterii, hydrantów, płuczek ustępowych, i zaworów czerpalnych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić wykonanie podejść dopływowych do baterii, hydrantów, płuczek ustępowych, i zaworów czerpalnych.

#### **Pytanie 3:**

Projekt wykonawczy branży instalacyjnej obejmuje przebudowę kotłowni gazowej wraz z montażem min. kotła gazowego i podgrzewacza cwu tymczasem w załączony przedmiar nie obejmuje tych prac, ponadto porównując przedmiar z zestawieniem materiałów z działu - kotłownia gazowa, to występuje dużo rozbieżności. W przedmiarze pominięto niektóre materiały z zestawienia bądź zaniżono ich ilość. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Rozbieżności między zestawieniem materiałów a przedmiarem robót branży instalacyjnej wynikają z faktu, iż zamawiający w 2017 roku wykonał modernizację kotłowni obejmującą m.in. wymianę kotła i podgrzewacza cwu.

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jaki zakres prac należy uwzględnić w poz. 143 d.2.3 – Wykonanie kanałów technologicznych instalacji c.o., w przedmiarze branży instalacyjnej.

#### **Odpowiedź:**

Informujemy, że pod salą gimnastyczną i przewiązką nie ma podpiwniczenia, wg dokumentacji archiwalnej w tym miejscu są kanały technologiczne. Projektant przewidział wprowadzenie poziomów instalacji c.o. do tych kanałów. W zakresie robót należy otworzyć kanały, wprowadzić zaizolowane przewody instalacji c.o. oraz naprawić uszkodzone posadzki. Należy zwrócić uwagę na to, że na trasie kanałów w pom. 0.23 znajdują się natryski, które podlegają wymianie.

Z-ca BURMISTRZA

Andrzej Bubnicki